

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		120*1.35+5*4	m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		182*0.20	m ³	36.400	
				RAZEM	36.400
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		250*0.025	m ³	6.250	
				RAZEM	6.250
5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		120*1.20+5*4	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
7	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		120*1.20+5*4	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000