

Załącznik 5a

L.p	Opis	j.m
1.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm Obmiar = 285.000 m ²	m ²
2.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce np. piaskowej Obmiar = 362.000 m	m
3.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu Obmiar = 9.050 m ³	m ³
4.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1km Obmiar = 68,590 m ³	m ³
4a	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny km Krotność = 7 Obmiar = 68,590 m ³	m ³

Dalsza część kosztorysu zgodnie z załącznikiem nr 5, bez pozycji nr 1, czyli pozycje od 2 do 7 załącznika nr 5.